



УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ 41625530

НАКАЗ

22.09.2022

Перечин

№ 199/01-08

Про завершення підготовки теплового
та енергетичного господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

З метою забезпечення підготовки теплових господарств закладів освіти Перечинської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 навчального року, у відповідності до вимог «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених наказом Мінпалива та енергетики України та Міністерства ЖКГ від 10.12.2008 року №620/378

Н А К А З У Ю:

1. Керівникам закладів освіти Перечинської ТГ:
 - 1.1. Завершити виконання усіх запланованих заходів з підготовки теплового господарства до опалювального сезону.
 - 1.2. Провести утеплення вікон і входних дверей приміщень закладів освіти та котелень до 01.10.2022 року.
 - 1.3. Укомплектувати робочі місця підготовленим та атестованим персоналом, забезпечити їх виробничими інструкціями та інструкціями з охорони праці, засобами пожежогасіння (укомплектувати пожежний щит та аптечки).
 - 1.4. Перевірити наявність води в системі опалення і провести гідравлічне випробування на міцність і щільність систем опалення приміщень закладів освіти, теплових мереж, водогрійних котлів та скласти акти (згідно зі зразком) і надати у відділ до 05.10.2022 року.
 - 1.5. Провести перевірку справності автоматики водогрійних котлів, працюючих на природному газу, запобіжних клапанів котлів, працюючих на

твердому паливі, та скласти акти (згідно зі зразком) і надати у відділ до 05.10.2022 року.

1.6. Призначити відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію водогрійних котлів котелень та теплових пунктів на період опалювального сезону 2022-2023 років;

1.7. Перевірити надійність заземлення електрообладнання в приміщеннях котелень та провести пробний пуск котелень працюючих на твердому паливі до 05.10.2022 року з метою визначення їх готовності до роботи в опалювальний період.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу



Ольга БАРЗАК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _____

_____ 2022 р.

Акт

Комісія в складі:

Голова комісії - _____

Члени комісії:

Завідуючий господарством – _____

Оператор – _____

Провели гідравлічне випробовування на міцність і щільність системи опалення та теплової мережі _____ (заклад освіти) робочим тиском води на протязі 10 хв.

Під час гідравлічного випробування системи опалення та тепломережі дефектів, протікань, запотівання зварних швів не виявлено.

Висновок: система опалення приміщення _____ та тепломережа підготовлені до експлуатації в опалювальний період 2022-2023 років.

Голова комісії: _____

Члени комісії: _____ завідуючий господарством
_____ оператор

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _____

_____ 2022 р.

АКТ

Комісія в складі:

Голова комісії - _____

Члени комісії:

Завідуючий господарством — _____

Машиніст-кочегар котельні — _____

Провели зовнішній і внутрішній огляд водогрійних котлів (_____ тип), очистку труб поверхні нагріву і газоходів, поточний ремонт та гідравлічне випробовування двох водогрійних котлів установлених в котельні школи робочим тиском води на протязі 10 хв.

Тріщин, надривів, корозії на внутрішніх і зовнішніх поверхнях стінок, слідів пропусків води у зварних з'єднаннях, пошкоджень обмуровки не виявлено.

Висновок комісії:

Комісія вважає, що водогрійні котли гідравлічне випробовування витримали та придатні до подальшої експлуатації в опалювальний період 2022 – 2023 років.

Голова комісії : _____

Члени комісії: _____ завідувач господарством
_____ машиніст-кочегар котельні

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _____

_____ 2022 р.

Акт

Комісія в складі:

Голова комісії - _____

Члени комісії:

Завідуючий господарством — _____

Машиніст-кочегар котельні — _____

Провели перевірку справності (пристроїв технологічного захисту) запобіжних клапанів водогрійних котлів працюючих на твердому паливі котельні _____ в результаті чого встановили, що запобіжні клапани водогрійних котлів знаходяться в справному стані, спрацювання відбувається при тискові 3.45 кгс/см² (це 1.15 робочого, робочий тиск-3.0 кгс/см²), шляхом скидання тиску до 3,25 кг.с/см².

Висновок комісії:

Запобіжні клапани водогрійних котлів знаходяться в справному стані і придатні для подальшої експлуатації.

Голова комісії: _____

Члени комісії: _____ завідуючий господарством

_____ машиніст-кочегар котельні