

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля. Блок А (1948м2)</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	620	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	620	
3	(Демонтаж) утеплення покриттів плитами із стекловати (сміття 10,2м3*15кг=153кг)	м2	620	
4	Очищення покрівлі від сміття	т	5,6	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	98	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	15,9425	
7	Навантаження сміття вручну	т	5,753	
8	Перевезення сміття до 15 км	т	21,6955	
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	612	
10	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	м2	510	
11	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	612	
12	Укладання ходових дощок	м	620	
13	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	144	
14	Улаштування слухових вікон	шт	8	
15	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	136	
16	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці (слухові вікна)	м2	96	
17	Облицювання вікон профільованим листом	м2	60	
18	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	64	
19	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	80	
20	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	64	
21	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	52	
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,6	
23	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32	
24	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	м2	26	
25	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	32	
26	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	744	
27	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	680	

1	2	3	4	5
28	Огородження покрівель перилами	м	64	
29	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	74	
30	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	123	
31	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	144	
32	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1860	
33	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	1860	
34	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	324	
35	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,6	
36	Установлення драбини	шт	1	
	<u>Розділ 2. Покрівля. Блок Б</u>			
37	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1150	
38	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1150	
39	Очищення покрівлі від сміття	т	16,8	
40	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	279	
41	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	28,98	
42	Навантаження сміття вручну	т	16,8	
43	Перевезення сміття до 15 км	т	45,78	
44	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,75	
45	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1212	
46	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	м2	726	
47	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	284	
48	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	1212	
49	Укладання ходових дошок	м	662	
50	Установлення драбини, сходів	шт	13	
51	Улаштування горищних люків	люк	1	
52	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	180	
53	Улаштування слухових вікон	шт	10	
54	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	170	
55	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці (слухові вікна)	м2	120	
56	Облицювання вікон профільованим листом	м2	75	
57	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	80	
58	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	100	
59	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	80	
60	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	64	
61	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,75	
62	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	1335	
63	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	1214	
64	Огородження покрівель перилами	м	180	
65	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	200	

1	2	3	4	5
66	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	220	
67	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	314	
68	Прокладання повітроводів периметром понад 5200 до 7200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	м2	39,48	
69	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,76	
70	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	44	
71	Облицювання каркасу профільованим листом	м2	24	
72	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	38	
73	Установлення Фрюгарки	м2	4,23	
74	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	3780	
75	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	3780	
76	Штукатурення поверхні димарів	м2	9,5	
77	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	47,4	
78	Установлення Флюгарок	зонт	6	
79	Установлення аераторів	шт	4	
	<u>Розділ 3. Покрівля. Блок В</u>			
80	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	360	
81	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	360	
82	Очищення покрівлі від сміття	т	14	
83	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	108	
84	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	9,072	
85	Навантаження сміття вручну	т	0,351	
86	Перевезення сміття до 15 км	т	9,423	
87	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	335	
88	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	м2	154	
89	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	124	
90	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	335	
91	Укладання ходових дошок	м	165	
92	Установлення драбини, сходів	шт	4	
93	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	0,8	
94	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	89	
95	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо	м2	74	
96	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	89	
97	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	64	
98	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	36	
99	Улаштування слухових вікон	шт	3	
100	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	44	
101	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці (слухові вікна)	м2	30	
102	Облицювання вікон профільованим листом	м2	12	
103	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	24	
104	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	24	
105	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12	

1	2	3	4	5
106	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	24	
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,725	
108	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (слухові вікна)	м2	466	
109	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	340	
110	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	20	
111	Огородження покрівель перилами	м	88	
112	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	182	
113	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	220	
114	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	196	
115	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	1234	
116	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	1234	
117	Штукатурення поверхні димарів	м2	23,5	
118	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	23,5	
119	Установлення Флюгарок	зонт	4	
120	Установлення аераторів	шт	2	
121	Установлення каркаса під аератори	м3	0,15	
	<u>Розділ 4. Водостічна система</u>			
122	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	138	
123	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	348	
124	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	123	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
125	Розбирання теплоізоляції фасада з мінеральної вати	м3	13,1	
126	Відбивання штукатурки фасаду	м2	2015	
127	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	64	
128	Знімання засклених віконних рам	м2	259,7	
129	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	48,8	
130	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	122	
131	(Демонтаж) віконних металевих ґрат 1,8х1,9м	ґрати	2	
132	(Демонтаж) віконних металевих ґрат 1,8х1,3м	ґрати	2	
133	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
134	Знімання дверних полотен	м2	84,53	
135	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	23	
136	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	67,61	
137	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	125,1	
138	(Демонтаж) мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	м2	78	
139	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	543	
140	Очищення металевих перил від олійної фарби	м2	3,0144	

1	2	3	4	5
141	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення прорізу)	м3	1,7815	
142	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (низ вікна)	м3	0,33	
143	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,9036	
144	Розбирання цегляних фундаментів без очищення (ганки)	м3	8,08	
145	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (козирки ганків)	т	0,19	
146	Розбирання монолітних перекриттів (бетонного козирка)	м3	0,435	
147	Розбирання цементнобетонних покриттів (вимощення)	м3	45,45	
148	Розбирання вбудованих шаф у нішах	м2	3,2	
149	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	м2	128	
150	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	3,0242	
151	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	137,5	
152	Пробивання отворів у цегляних стінах вручну	м3	0,1728	
153	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
154	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до товщ.220мм)	шт	4	
155	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до ф150мм)	шт	3	
156	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до ф160мм)	шт	1	
157	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	30	
158	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ. 210мм)	шт	3	
159	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ. 510мм)	шт	27	
160	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф220)	шт	22	
161	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф310)	шт	2	
162	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф170)	шт	2	
163	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф200)	шт	2	
164	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф250)	шт	2	
165	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	49	
166	Знімання зашкленених віконних рам	м2	170	
167	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	32,8	
168	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	82	
169	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	23	
170	Знімання дверних полотен	м2	56,5	
171	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2234	
172	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	23	
173	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	48,4	
174	(Демонтаж) мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	м2	90,5	
175	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	542	
176	Розбирання вбудованих шаф у нішах	м2	9,6	
177	Розбирання дощатих подіумів	м2	4,45	
178	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,7608	
179	Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями	м2	125	
180	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	33	

1	2	3	4	5
181	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
182	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до товщ.220мм)	шт	4	
183	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до ф150мм)	шт	2	
184	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до ф200мм)	шт	2	
185	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200x150 мм	шт	2	
186	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
187	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ. 510мм)	шт	20	
188	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до ф220)	шт	20	
189	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	319,97979	
190	Перевезення сміття до 15 км	т	319,97979	
	<u>Розділ 2. Перегородки</u>			
191	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,2	
192	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	78	
193	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання віконних, дверних прорізів)	м3	3,36	
194	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0098	
195	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	3,0144	
196	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м (закладання дверних прорізів)	м2	17,8	
	<u>Розділ 3. Перемички</u>			
197	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,45059	
198	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	50,4	
199	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	50,4	
200	Улаштування перемичок із металевих балок	т	1,27979	
	<u>Розділ 4. Опорядження приміщень</u>			
201	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	1567,7	
202	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	1464,02	
203	Ґрунтування стін	м2	151,8	
204	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	151,8	
205	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	4,7058	
206	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	151,8	
207	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	151,8	
208	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	167,4	
209	Улаштування вертикальної гідроізоляції цементним розчином	м2	167,4	

1	2	3	4	5
210	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	167,4	
211	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	2973	
212	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	2973	
213	Облицювання внутрішніх стін панелями Eclat	м2	2973	
214	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (за умивальниками) <u>Розділ 5. Підлоги</u>	м2	10,2	
215	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	688,5	
216	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	34,425	
217	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	695,6	
218	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.70мм)	м2	695,6	
219	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	695,6	
220	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,6	
221	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	-695,6	
222	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	695,6	
223	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	451	
224	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	48,5	
225	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,425	
226	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,5	
227	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.50мм)	м2	48,5	
228	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,5	
229	Улаштування гідроізоляції цементним розчином	м2	59,1	
230	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	50,1	
231	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,3	
232	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	30	
233	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	40	
234	Грунтування поверхонь	м2	40	
235	Покриття підлог латексною фарбою по погрунтованій поверхні за 1 раз	м2	40	
236	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	35,47	
237	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	709,4	
238	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.75мм)	м2	709,4	
239	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	54,27	
240	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	709,4	

1	2	3	4	5
241	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	709,4	
242	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	-709,4	
243	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	709,4	
244	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	460	
245	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,635	
246	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	12,7	
247	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.55мм)	м2	12,7	
248	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12,7	
249	Улаштування гідроізоляції цементним розчином	м2	18,4	
250	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,7	
251	Улаштування гідроізоляції рулонної з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари	м2	30	
252	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3	
253	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	30	
254	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	33	
255	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	30	
256	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.50мм)	м2	30	
257	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1,53	
258	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	30	
259	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	14,71	
260	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,7355	
261	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,73	
262	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.70мм)	м2	15,73	
263	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	15,73	
264	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,73	
265	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,705	
266	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	54,1	
267	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.75мм)	м2	54,1	
268	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,1	
269	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	54,1	
270	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	-54,1	
271	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	54,1	
272	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	47	
273	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9	
Розділ 6. Вимощення				

1	2	3	4	5
274	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	348	
275	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	265,45	
276	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	265,45	
277	Улаштування підстильного шару щебеневого (4см)	м3	13,92	
278	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	348	
279	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	348	
280	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	348	
281	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	348	
282	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	290	
<u>Розділ 7. Утеплення зовнішніх стін та цоколю</u>				
283	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2400	
284	Ґрунтування стін/цоколь/	м2	223,03	
285	Улаштування вертикальної гідроізоляції цементним розчином/цоколь/	м2	223,03	
286	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	м2	2089,03	
287	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	2089,03	
288	Установлення укосної планки	м	850	
289	Ґрунтування стін	м2	158	
290	Улаштування вертикальної гідроізоляції цементним розчином	м2	158	
291	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клеї стін	м3	15,8	
292	Оклеювання стін склосіткою	м2	158	
293	Улаштування вертикальної гідроізоляції цементним розчином	м2	158	
294	Ізоляція плоских поверхонь (укосів) матами мінераловатними	м2	37,86	
295	Облицювання укосів профільованим листом	м2	189,3	
296	Ізоляція плоских поверхонь (укосів) матами мінераловатними	м2	2,34	
297	Облицювання укосів профільованим листом	м2	11,7	
298	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,51363	
299	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	23,08	
300	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	23,08	
<u>Розділ 8. Двері</u>				
301	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	20,3	
302	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,1	
303	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11	

1	2	3	4	5
304	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	57,05	
305	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	31,2	
306	Обклеювання скла дверей з обох боків самоклеюною плівкою	м2	17	
	<u>Розділ 9. Вікна</u>			
307	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,97	
308	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,74	
309	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,44	
310	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	372,61	
311	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (профіль розширювальний)	м2	25,4	
312	Установлення віконних зливів	м	207	
313	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (під підвіконня)	м2	81,25	
314	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,07	
315	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	207	
316	Виготовлення ґратчастих конструкцій [віконні ґрати]	т	0,12954	
317	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	т	0,12954	
318	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,71	
319	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,71	
	<u>Розділ 10. Оздоблення внутрішніх укосів</u>			
320	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,6	
321	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,3344	
322	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	19	
323	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	7,6	
324	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,6	
325	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	34,4	
326	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,5136	
327	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	86	
328	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	34,4	
329	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,4	

1	2	3	4	5
330	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	18,9	
331	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	18,9	
332	Облицювання внутрішніх стін панелями Eclat	м2	18,9	
333	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	60,8	
334	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	60,8	
335	Облицювання внутрішніх стін панелями Eclat	м2	60,8	
336	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	214	
337	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	м2	214	
338	Облицювання внутрішніх стін панелями Cryplat	м2	214	
339	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 11. МГН</u>	м2	4	
340	Монтаж спеціальних позначень	м2	21,42	
341	Установлення поручнів	шт	8	
342	Установлення дзеркал <u>Розділ 12. Сантехнічні перегородки</u>	шт	2	
343	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	12,96	
344	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних <u>Розділ 13. Ганки</u>	шт	4	
345	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1	

1	2	3	4	5
346	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	14	
347	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,1	
348	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7,65	
349	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5,07	
350	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,48	
351	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,00968	
352	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00968	
353	Улаштування деформаційних швів	м	20	
354	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
355	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,33927	
356	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13	
357	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13	
358	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	5,3	
359	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	6	
360	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	9,4	
361	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19,8	
362	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,2	
363	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	1,5	
364	Установлення металевих огорож без поручня	м	22,25	
365	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	10	
366	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,3	
367	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	4	
368	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,2	
369	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	4,96	
370	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,7	
371	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,54	
372	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,00968	
373	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00968	
374	Улаштування деформаційних швів	м	16	
375	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	27	
376	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,28074	
377	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10,8	

1	2	3	4	5
378	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	10,8	
379	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,1	
380	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	5	
381	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2	
382	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,6	
383	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,4	
384	Установлення металевих огорож без поручня	м	6	
385	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,8	
386	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,1	
387	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	1,3	
388	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,2	
389	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1	
390	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,5	
391	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,00968	
392	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00968	
393	Улаштування деформаційних швів	м	16	
394	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	8	
395	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,25575	
396	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	9,85	
397	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	9,85	
398	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3	
399	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	3,5	
400	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2	
401	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5	
402	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	7	
403	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
404	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	3,6	
405	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,1	
406	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,6	
407	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,2	
408	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,00968	
409	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00968	

1	2	3	4	5
410	Улаштування деформаційних швів	м	20	
411	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	13	
412	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,33927	
413	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13	
414	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13	
415	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,3	
416	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	6	
417	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	9,4	
418	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6	
419	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9,2	
420	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,25	
421	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	18	
422	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,6	
423	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	11,76	
424	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,7	
425	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,54	
426	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,01936	
427	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01936	
428	Улаштування деформаційних швів	м	46,4	
429	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	70	
430	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,68097	
431	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	25	
432	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	25	
433	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	9,3	
434	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	11	
435	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	5,6	
436	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,45	
437	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,55	
438	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	1,5	
439	Установлення металевих огорож без поручня	м	22,85	

1	2	3	4	5
440	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12	
441	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,5	
442	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	6,3	
443	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,15	
444	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	11,69	
445	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,81	
446	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (ЗД-1)	т	0,01936	
447	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01936	
448	Улаштування деформаційних швів	м	68	
449	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	26	
450	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції піддашку)	т	0,60624	
451	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	25	
452	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	25	
453	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	11	
454	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою	м2	13	
455	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	1,9	
456	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,7	
	<u>Розділ 14. Меблі</u>			
457	Установлення жалюзів	шт	9	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
458	Демонтаж котла електричного	котлів	1	
459	Демонтаж розширювальних і конденсаційних баків	шт	1	
460	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	10	
461	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	110	
462	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	м	5	
463	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ф15 - 280м, ф20-250м) з арматурою	м	530	
464	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм з арматурою	м	280	
465	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм з арматурою	м	254	
466	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм з арматурою	м	175	
467	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	105	
468	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Вузол управління</u>			
469	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (витратомірні ділянки)	шт	2	
470	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчики)	шт	2	
471	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (обчислювач)	шт	1	
472	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг	шт	1	
473	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм (регульований блок AFP-9)	шт	1	
474	Клапани чавунні регулюючі, редукційні пружинні, запобіжні одноважільні, запобіжні двоважільні фланцеві на умовний тиск 1,6-2,5 МПа [16-25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40-50 мм	шт	1	
475	Вентилі сталеві низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	1	
476	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
477	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	
478	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
479	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
480	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
481	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	2	
482	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром понад 50 до 100 мм	клапан	3	
483	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	12	
484	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром понад 50 до 100 мм	клапан	8	
485	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
486	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	
487	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів	шт	10	
488	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	18	
489	Установлення повітрозбірників	шт	2	
490	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	2	
491	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	14	
492	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	16	
493	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	15	

1	2	3	4	5
494	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	5	
495	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	10	
496	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	40	
497	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	5	
498	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	55	
499	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	45	
500	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2шари	м2	45	
501	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	1	
502	Система вимірювальна температури	параметр	2	
503	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	1	
<u>Розділ 3. Система опалення 1</u>				
504	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	23,22	
505	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	64	
506	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	68	
507	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	45	
508	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	10	
509	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
510	Установлення повітрозбірників	шт	7	
511	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	7	
512	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	20	
513	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	95	
514	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
515	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	2	
516	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-14	
<u>Розділ 4. Система опалення 2</u>				
517	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	46,68	
518	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	140	
519	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	70	
520	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	

1	2	3	4	5
521	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	105	
522	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	38	
523	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	85	
524	Установлення повітрозбірників	шт	2	
525	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	2	
526	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²	55	
527	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	333	
528	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	6	
529	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	6	
530	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-12	
531	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
532	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	-3	
<u>Розділ 5. Система опалення 3</u>				
533	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	46,68	
534	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	140	
535	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	70	
536	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	
537	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	105	
538	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	38	
539	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	90	
540	Установлення повітрозбірників	шт	2	
541	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	2	
542	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²	55	
543	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	338	
544	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	6	
545	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	6	

1	2	3	4	5
546	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-12	
547	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	3	
548	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м	-3	
	<u>Розділ 6. Система опалення 4</u>			
549	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,22	
550	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	76	
551	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	85	
552	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	45	
553	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	60	
554	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	170	
555	Установлення повітрозбірників	шт	7	
556	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	7	
557	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м ²	28	
558	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	290	
559	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	5	
560	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
561	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-9	
	<u>Розділ 7. Вентиляція</u>			
562	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
563	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
564	Установлення решітки площею в світлі до 0,25 м ²	грати	1	
565	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
566	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
567	Установлення решітки площею в світлі до 0,25 м ²	грати	1	
568	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
569	Установлення регулятора швидкості	шт	2	
570	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
571	Установлення регулятора швидкості	шт	2	
572	Установлення шумоглушників	шт	2	
573	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
574	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
575	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
576	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
577	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
578	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
579	Установлення рекуператора	шт	18	
580	Установлення рекуператора	шт	2	
581	Установлення рекуператора	шт	24	

1	2	3	4	5
582	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,171	
583	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	4,71	
584	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,5	
585	Установлення ґрат площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
586	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	7	
587	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	22	
588	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	21	
589	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	12,5	
<u>Розділ 8. Кондиціювання</u>				
590	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
591	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера	агрегат	2	
592	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	агрегат	2	
593	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	20	
594	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Водопровод та каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, Т3</u>				
595	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
596	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
597	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
598	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	35	
599	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	8	
600	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	98	
601	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм (футляр та гільза)	м	20	
602	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м	-20	
603	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	3	
604	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
605	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	

1	2	3	4	5
606	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
607	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
608	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	9,3	
609	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	2	
610	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,6	
611	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	18	
612	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	10,1	
613	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	
614	Герметизація отвору	прохід	1	
615	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	35	
616	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	40	
617	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	40	
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>			
618	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	20	
619	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	40	
620	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
621	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
622	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
623	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	7,2	
624	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1,2	
625	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,6	
626	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	18	
627	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8	
628	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	
629	Герметизація отвору	прохід	1	
630	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	м	8	
631	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м	-8	
632	Установлення дренажного насосу	насос	1	
633	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	10	
634	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
635	Установлення баків конденсаційних місткістю від 0,3 м3 до 0,8 м3	бак	1	
636	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,5	

1	2	3	4	5
637	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	
638	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	5	
639	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
	<u>Розділ 3. Сантехобладнання</u>			
640	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	12	
641	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
642	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Блискавкозахист</u>			
643	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	8	
644	Заземлювач горизонтальний зі сталі 40х4мм	м	202	
645	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	1060	
646	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	22	
647	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	22	
648	Монтаж з'єднувачів, зажимів, тримачів, хомутів	шт	1068	
649	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Система пожежної сигналізації</u>			
650	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
651	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ВПК-16.128П, МЦА-GSM)	шт	2	
652	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
653	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
654	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
655	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.1 box)	шт	1	
656	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
657	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10	
658	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	
659	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
660	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	
661	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	6	
662	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	м	0,6	
663	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1825	
664	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1820	

1	2	3	4	5
665	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	11	
666	Конструкції захисні для сповіщувачів	шт	3	
667	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
668	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	
669	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
670	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	
671	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	63	
672	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Система оповіщення</u>			
673	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.2)	шт	2	
674	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
675	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
676	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	21	
677	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
678	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БКИ-02А, БТ-03-2/512-8, ПМН-12, ДМП02-FM/MP)	шт	4	
679	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	
680	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	8	
681	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	6	
682	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	м	0,6	
683	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	955	
684	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	990	
685	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	11	
686	Конструкції захисні	шт	6	
687	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Система зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Шафа 1-ий поверх</u>			
688	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	
689	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	
690	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	
691	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Шафа 2-ий поверх</u>			
692	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	
693	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	2	
694	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	
695	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	
	<u>Розділ 3. WI-FI</u>			
696	Апаратура настінна	шт	9	
	<u>Розділ 4. Розетки</u>			
697	Монтаж розеток	шт	51	
	<u>Розділ 5. Відеонагляд</u>			
698	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
699	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	
700	Монтаж відеокамери	шт	14	
701	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
	<u>Розділ 6. Кабельні вироби</u>			
702	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	41	
703	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	3789	
704	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	6	
705	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	м	0,6	
706	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	35	
707	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	11	
	<u>Розділ 7. Конференц-системи</u>			
708	Монтаж відеокамери	шт	19	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Комплектні пристрої</u>			
709	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	
710	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
711	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	
712	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
713	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	

1	2	3	4	5
714	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
715	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 6	шт	1	
716	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
717	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
718	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
719	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 100 А.год	шт	1	
720	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
721	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
722	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
723	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
724	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
725	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
726	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
727	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	
728	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
729	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
730	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
731	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20	
732	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
733	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	
734	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
735	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	21	
736	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
737	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
738	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	19	
739	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
740	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	
741	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
742	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	
743	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
744	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	
745	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
746	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
	<u>Розділ 2. Електроосвітлення</u>			
747	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	52	
748	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	9	
749	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	288	
750	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	34	
	<u>Розділ 3. Електроустановчі вироби</u>			
751	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	64	
752	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	45	
753	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	348	
754	Установлення фотодатчика	шт	5	
	<u>Розділ 4. Кабельні та монтажні вироби</u>			
755	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	5068	
756	Труба вініластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	13	
757	Прокладання коробів пластикових	м	100	
758	Прокладання лотків	м	27	
759	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (гільзи - 58шт)	м	11	

1	2	3	4	5
760	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях (гільзи - 12шт)	м	3	
761	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях (гільзи - 2шт)	м	1	
762	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	72	
763	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	1	
764	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	86	
765	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	15	
766	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	65	
767	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	62	
768	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м	14	
769	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	2678	
770	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1334	
771	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	307	
772	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	13	
773	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах <u>Розділ 5. Захисне заземлення ВРП</u>	м	694	
774	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	8,8	
775	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	8,8	
776	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	6	
777	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² <u>Розділ 6. Антикригова система</u>	м	43	
778	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	
779	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
780	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
781	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	3	
782	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	
783	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	460	
784	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (гільзи - 15шт)	м	5	
785	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	15	

1	2	3	4	5
786	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	55	
787	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	460	
788	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	1042	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС2

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Врахувати кошти на утилізацію сміття у розмірі- $(396,87829 \text{ т} / 1,45 \text{ т} = 273,7 \text{ м}^3)$ (273,7м3_220, 40грн =60323,48грн)

**«Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради
адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9»**

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55035,53	128,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11050,9	127,92				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1061,61	135,50				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	88,9	150,00				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	432,83	181,10				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7330,63	210,14				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	75000,4					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	191,21922					
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,12032					
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,43659					
13	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,262					
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12773					
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	23,82291					
16	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,55					
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,62127					
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,75057					
19	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	108,82802					
20	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,02727					
21	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,12456					
22	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	26,89111					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31845					
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	25,82951					
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	110,75564					
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,3588					
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	29,37467					
28	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,5568					
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	74,85735					
30	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,66515					
31	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,05136					
32	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,896					
33	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,46851					
34	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,19647					
35	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,00118					
36	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,1712					
37	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3					
38	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,77689					
39	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	250,85162					
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	47,23057					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,4646					
42	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	60,94633					
43	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,15469					
44	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	1,12456					
45	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	69,24173					
46	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	25,52493					
47	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,26313					
48	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	13,5508					
49	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	141,59857					
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16					
51	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	0,41					
52	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,41					
53	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,85815					
54	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	28,9585					
55	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	15,4037					
56	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	5,39028					
57	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,23574					
58	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	0,5568					
59	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	115,10105					
60	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	396,87829					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.						
		Бензин	кг	732,098					
		Дизельне паливо	кг	943,935					
		Електроенергія	кВт-год	2562,458					
		Стиснене повітря	м3	3273,078					
		Мастильні матеріали	кг	111,54					
		Гідравлічна рідина	кг	7,335					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
61	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	23,3155892					
62	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	63,39072					
63	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,529					
64	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,17730925					
65	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	7,46306875					
66	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	76,5834045					
67	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	2,4					
68	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	114,7488094					
69	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1251,88963625					
70	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	6,23574					
71	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,604368					
72	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,1912					
73	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	63,255474					
74	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	114,1793704					
75	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	38,1108					
76	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	85,9743					
77	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	10,3224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	64,3264					
79	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	71,752946					
80	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,9295					
81	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	152,2298					
82	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,36					
83	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	3,927					
84	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	756,7041					
85	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,1078834					
86	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	767,830141125					
87	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	81,0578346					
88	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	50,049012					
89	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	66,890651					
90	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	666,20726					
91	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	48,785392					
92	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	76,2990082					
93	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	75,299805					
94	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	17,6762					
95	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	16,18175					
96	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	160,749047					
97	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	414,3185584					
98	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	750,74515625					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
99	&C101-131-181 варіант 4	Захист від крадіжки«Herz» 1955203	шт	105					
100	&C181-17-49 варіант 2	НТВ Відведення DN 110	шт	20					
101	&C181-17-49 варіант 3	НТВ Відведення DN 32	шт	4					
102	&C181-17-49 варіант 1	НТВ Відведення DN 50	шт	16					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	&C113-1457-B20 варіант 3	НТЕМ Трійник DN 110/110	шт	11					
104	&C113-1457-B20 варіант 2	НТЕМ Трійник DN 50/110	шт	6					
105	&C113-1457-B20 варіант 1	НТЕМ Трійник DN 50/50	шт	11					
106	&C113-2127-113 варіант 2	НТЕМ Труба с раструбом DN110 "OSTENDORF"	м	40					
107	&C113-2127-113 варіант 4	НТЕМ Труба с раструбом DN32 "OSTENDORF"	м	4					
108	&C113-2127-113 варіант 1	НТЕМ Труба с раструбом DN50 "OSTENDORF"	м	20					
109	&C113-1489-B4 варіант 2	НТМ Заглушка DN 110	шт	1					
110	&C113-1489-B4 варіант 1	НТМ Заглушка DN 50	шт	5					
111	+C1551-34-СП варіант 5	L профіль	м	1251,606					
112	&C1-414-2356 варіант 4	LAN кабель вогнетривкий Alay-net, F/UTP FR Cat 5	м	10					
113	&C153-31-ПЕ варіант 13	RGS-05 Кріплення алюмінієве для гріючого кабелю в водостічних трубах	м	182					
114	&C111-344-15 варіант 1	Siltec Universal E-100	кг	4					
115	+C1630-29 варіант 1	Автоматичний повітровідвідника зі зворотним клапаном DN 15 FWW	шт	20					
116	&C111-1756-11 варіант 2	Аеротор ф125	шт	3					
117	&C111-1756-11 варіант 3	Аеротор ф160	шт	3					
118	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00494491					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	&C111-1720-1-A варіант 1	Алюфом - відбиваюча ізоляція на основі хімічно зшитого пенополіетілена з клейовим підставою, товщиною б = 8 мм, висотою h = 1,0 м	м2	158					
120	&C111-1904-12-B1-B2 варіант 1	Анкер Hilti HLC M12x100	шт	114					
121	&C111-1904-12-B1-B2 варіант 4	Анкер Hilti HLC M8x85	шт	183					
122	&C111-1904-12-B1-B2 варіант 3	Анкер Hilti HST M16x250	шт	36					
123	&C111-1904-12-B1-B2 варіант 2	Анкер Hilti HST3 M12x215	шт	10					
124	&C1-2214 варіант 1	Анкер розпирний M10x60мм	шт	20					
125	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022					
126	&C111-11-10 варіант 2	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг	шт	5					
127	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	14,22					
128	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0004303					
129	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000196					
130	&C1424-11600-15	Бетон C12/15	м3	18,573					
131	&C1424-11600-15 варіант 2	Бетон C12/15 F75 W4	м3	53,9					
132	&C1424-11600-15 варіант 1	Бетон C16/20	м3	38,98					
133	&C1424-11600-1A-3Г варіант 1	Бетон C8/10 F75 W4	м3	5,457					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,00040996					
135	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,29213					
136	+1503-8895 варіант 1	Блискавкоприймач з боковим кріпленням М-01-30	комплект	8					
137	&C1110-111-5 варіант 1	Блок Kingda на 6 розеток 19', 400 м глибина, чорна KD-GER(16)N1006WKPВ19А-С14	шт	4					
138	&C123-1-1 варіант 1	Блок віконний металопластиковий 1750*900 (h)	шт	21					
139	&C123-214-1 варіант 1	Блок дверний з фарбованного алюмінію	м2	99,25					
140	&C126-199-2 варіант 3	Блок дверний металевий 800x1000	шт	1					
141	&C126-199-2 варіант 1	Блок дверний металевий 800x2000	шт	1					
142	&C126-199-2 варіант 12	Блок дверний металевий протипожежний (Е60) з ущільненням та приладом самозачинення 700x1900 (Д18,26)	шт	2					
143	&C126-199-2 варіант 13	Блок дверний металевий протипожежний (Е60) з ущільненням та приладом самозачинення 800x1900 (Д25)	шт	3					
144	&C126-199-2 варіант 15	Блок дверний металевий протипожежний (Е60) з ущільненням та приладом самозачинення 800x2100 (Д29)	шт	2					
145	&C126-199-2 варіант 16	Блок дверний металевий утеплений 800x1900 (Д28)	шт	1					
146	&C126-199-2 варіант 5	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1200x2400 (Д1)	шт	1					
147	&C126-199-2 варіант 6	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1500x2300 (Д2)	шт	1					
148	&C126-199-2 варіант 7	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1400x2200 (Д3)	шт	1					
149	&C126-199-2 варіант 8	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1500x2300 (Д4) .	шт	1					
150	&C126-199-2 варіант 9	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1300x2800 (Д5)	шт	1					
151	&C126-199-2 варіант 10	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 1000x2000 (Д6)	шт	1					
152	&C126-199-2 варіант 11	Блок дверний металевий утеплений вондалостійкий 900x2000 (Д7)	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&C1-951 варіант 1	Блоки віконні з металопластика	м2	432,76					
154	C1545-8 варіант 1	Бобишка до повітровідвідника	шт	20					
155	&C113-100-1- Х варіант 3	Болт М20х380	шт	20					
156	&C111-136-8-1 варіант 1	Болт для кріплення огорожі	шт	1992					
157	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0112					
158	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06068311					
159	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00548					
160	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,04184					
161	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000225997					
162	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01152					
163	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0057					
164	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017					
165	&C112-23-1 варіант 1	Брус обрізний з хвойних порід 50х100	м	1462,6					
166	&C112-23-1 варіант 3	Брус обрізний з хвойних порід 50х40	м	3084					
167	&C112-23-1 варіант 4	Брус обрізний з хвойних порід 50х50	м	152					
168	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,9396					
169	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000529					
170	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,069984					
171	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0016					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	C111-112	Бура	т	0,000004					
173	C111-113	Бязь суро́ва	10м2	0,01					
174	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,4082463					
175	&C111-932-3 варіант 1	Вітробар'єр	м2	2193,4815					
176	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,025632					
177	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,009679					
178	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000153					
179	&C1630-670-48 варіант 4	Вентиль балансувальний прохідний ШТРЕМАКС 4117 M DN 20	шт	1					
180	&C1630-670-48 варіант 5	Вентиль балансувальний прохідний ШТРЕМАКС 4117 M DN 25	шт	4					
181	&C1630-670-48 варіант 6	Вентиль балансувальний прохідний ШТРЕМАКС 4117 M DN 32	шт	5					
182	+C130-1104 варіант 1	Вентиль балансувальний різьбовий Штремакс М «Herz» DN 32, Ру 2,5 МПа	шт	2					
183	+C130-1104 варіант 2	Вентиль балансувальний різьбовий Штремакс М «Herz» DN 40, Ру 2,5 МПа	шт	4					
184	&C1630-671-5 варіант 2	Вентиль запірний прямий RL-5	шт	105					
185	&C130-416-113 варіант 1	Вентканал 4240x460, L=4200, лист ОЦ t=1мм	шт	1					
186	&C1547-21-6 варіант 3	Вимикач двоклавішний прихованної установки IP20	шт	45					
187	&C1547-21-6 варіант 4	Вимикач одноклавішний прих. установки IP20, прохідний	шт	4					
188	&C1547-21-6 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованної установки IP44	шт	2					
189	&C1547-21-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованної установки IP20	шт	58					
190	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	17,11893					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	&C1545-92-7-2 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67°	шт	60					
192	&C1545-92-7-2 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67°	шт	60					
193	&C181-17-49 варіант 7	Відгалужувач DL 200x50 36237	шт	2					
194	&C1545-92-9 варіант 3	Відливи металеві 450мм	м	214,659					
195	&C114-18-У2 варіант 2	Вітробар'єр	м2	2150					
196	&C111-341-1- Х варіант 1	Вогнебіозахист "ANTIFIRE IMPREGNAT"	кг	1052					
197	&C111-306-2 варіант 1	Вогнестійка протипожежна піна	шт	6					
198	C142-10-2	Вода	м3	104,50522					
199	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00168					
200	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,94336					
201	&C130-1156- 12 варіант 1	Воронка жолоба	шт	38					
202	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0164					
203	+C1115-2811 варіант 1	Газобетонні блоки 600x200x100-2,0-400	м3	7,8					
204	+C1115-2811 варіант 2	Газобетонні блоки 600x200x200-2,0-400	м3	9					
205	&C111-89-12 варіант 1	Гайка М20	шт	20					
206	&C111-89-12 варіант 3	Гайка з насічкою DIN6923, М6 СМ100600	шт	140					
207	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00576					
208	C123-520	Галтелі готові	м	462					
209	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03744					
210	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,95993					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
211	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03158					
212	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001					
213	&C111-89-12 варіант 4	Гвинт М6х10 СМ010610	шт	96					
214	&C111-89-12 варіант 2	Гвинт з гладкою головкою М6х20 СМ010620	шт	44					
215	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00063					
216	&C111-1849-2 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	7990					
217	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,000675					
218	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0011832					
219	&C1632-102-1А	Герметик силіконовий	л	44					
220	C111-1564	Гідроізол	м2	440,22					
221	&C111-307-1 варіант 2	Гідроізоляційна мембрама	м2	5692,5					
222	&C111-11-10 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м	шт	3					
223	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	1510,44					
224	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,125737					
225	&C1545-13-1-К варіант 1	Гнучка підводка Valtec для змішувачів 60 см вн-нар 1/2",	шт	24					
226	&C181-17-137 варіант 1	Гофра для унітаза 230-625 мм	шт	7					
227	&C1-7-1-29-1 варіант 3	Гофротруба гнучка ПВХ легка ф16мм	м	3119,89					
228	&C1-7-1-29-1 варіант 4	Гофротруба гнучка ПВХ легка ф20мм	м	1660,44					
229	&C1-7-1-29-1 варіант 5	Гофротруба гнучка ПВХ легка ф25мм	м	338,35					
230	&C1-7-1-29-1 варіант 6	Гофротруба гнучка ПВХ, стійка до УФ, ф63мм	м	13,26					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
231	&C130-595-12 варіант 1	Грати однорядні регульовані ОРГ 200x100	шт	15					
232	&C113-1195-3 варіант 3	Грибок вентиляційний, каналізаційний 110 мм	шт	2					
233	+C130-256 варіант 1	Грязьовик абонентський Ру 1,6 МПа, DN 65 Т34.03-БФ	шт	2					
234	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0213848					
235	C1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева	т	0,010635					
236	C1555-327	Ґрунтовка бітумна Poliprimer HP45	кг	2,508					
237	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	189,786					
238	C111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	17,5					
239	+C1512-13 варіант 3	Датчик руху та присутності Hager EE804A	шт	5					
240	&C123-216-4-8 варіант 1	Двері ЛДСП 700x1780 товщ.25мм	шт	4					
241	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	790					
242	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,18					
243	&C111-249-1 варіант 1	Дзеркало відкидне, з механізмом нахилу, 500x700	шт	2					
244	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,004646					
245	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,010574					
246	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,003					
247	&C112-43-1 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід 25x100мм	м	1040					
248	&C112-43-1 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід 30x100мм	м	8516					
249	&C112-43-1	Дошки обрізні з хвойних порід 50x200мм	м	1447					
250	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,037209					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
251	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,656193					
252	&C123-382-1-О	Дошки підвіконні пластикові (ПВХ) 400мм	м	211,14					
253	&C121-781-10	Драбина дерев'яна 700x1500	шт	2					
254	&C121-781-10 варіант 3	Драбина дерев'яна 700x2800	шт	1					
255	C111-1608	Дрантя	кг	36,13587					
256	+C1630-1614 варіант 1	Дренажний насос WILO TMW 32/11, N=0, 55кВт	шт	1					
257	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000505					
258	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00005					
259	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	11,5175					
260	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	170,459					
261	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00767874					
262	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01416					
263	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0123293					
264	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0054256					
265	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,126022					
266	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0120814					
267	C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,211922					
268	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000164					
269	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,62					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0123024					
271	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	2,25					
272	&C1-1-10 варіант 3	Дюбелі пластикові з саморізами 6х45 мм	шт	1642					
273	&C1-1-10	Дюбель 6х40мм	шт	4656					
274	&C1-1-10 варіант 2	Дюбель 6х60мм з ударним шурупом	шт	96					
275	&C1-1-7-1 варіант 3	Дюбель К 1-200N з металевим сердечником	шт	1264					
276	&C1-1-9 варіант 1	Дюбель забивний 150мм	шт	340					
277	&C111-138-5 варіант 4	Дюбель цвях 200х10 мм	шт	6800					
278	&C1-1-10 варіант 6	Дюбель ялинка для гофри 16 мм	шт	6178					
279	&C1-1-10 варіант 5	Дюбель ялинка для гофри 20 мм	шт	3288					
280	&C1-1-10 варіант 7	Дюбель ялинка для гофри 25 мм	шт	670					
281	&C1-1-9 варіант 2	Дюбель-цвях	шт	32					
282	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,27					
283	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	1292					
284	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 60х3.5	шт	1472					
285	&C1630-1240-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=50л, N=1,5кВт	шт	3					
286	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00062545					
287	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0341007					
288	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00066					
289	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0020545					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
290	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка E55	т	0,00308					
291	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0318177					
292	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,001277					
293	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,001818					
294	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,152					
295	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00034					
296	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0883479					
297	+2415-2434 варіант 4	Жалюзі - 1020*1720мм	шт	1					
298	+2415-2434 варіант 3	Жалюзі - 1650*1720мм	шт	3					
299	+2415-2434 варіант 2	Жалюзі - 1820*1920мм	шт	2					
300	+2415-2434 варіант 1	Жалюзі - 1880*1500мм	шт	3					
301	&C1545-89-1 варіант 1	Жолоб 125мм L=2000	шт	123					
302	&C1545-89-1 варіант 2	Жолоб 90мм L=3000	шт	4					
303	&C114-4-У-1 варіант 4	Жорстка вата 0,25мм	м2	4,66					
304	&C1545-226-1 варіант 2	З'єднувальний комплект для зігрівального саморегулювального кабелю	шт	8					
305	&C111-1844-5 варіант 1	З'єднувач L-подібний оцинкований 100/200х50х3	шт	165					
306	&C123-382-1М варіант 1	Заглушка для профілю ОМЕГА	шт	1208					
307	&C113-1489-1-1 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	30					
308	&C111-274-6 варіант 1	Заклепка витяжна 3,2х10 мм	шт	77000					
309	&C111-274-7	Заклепка витяжна 4,8х12 мм	шт	28000					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
310	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000603					
311	C111-1631	Замазка захисна	кг	5,36					
312	&C1530-153-10 варіант 2	Замок	шт	2					
313	&C111-1-1-4 варіант 1	Замок "MG06D"	шт	4					
314	&C130-416-1 варіант 2	Засувка DN32	шт	1					
315	&C1110-15-1 варіант 5	Затискач для дроту універсальний оцинкований С-011	шт	88					
316	&C1110-15-1 варіант 6	Затискач для смуги контрольний оцинкований С-034	шт	22					
317	&C111-1756-11 варіант 4	Зонт круглий вентиляційний ф125	шт	4					
318	&C111-1756-11 варіант 5	Зонт круглий вентиляційний ф160	шт	3					
319	&C1-ПР1Р-1623-1 варіант 3	Ізолюючі ковпачки RJ-45	шт	109					
320	&C111-64-122 варіант 4	Інформаційні тактильні покажчики на поручнях . Для забезпечення інформації незрячої людини при русі вздовж поручня	шт	8					
321	&C153-31-ПЕ варіант 6	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 мм2	м	834,3					
322	&C153-31-ПЕ варіант 9	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x2,5 мм2	м	158,62					
323	&C1-414-2356 варіант 5	Кабель ALAY-net U/UTP LSOH CAT. 5E	м	3700					
324	&C1110-111-5 варіант 5	Кабель HDMI-HDMI 10 м	шт	1					
325	&C153-31-ПЕ варіант 8	Кабель АВВГнгд-0,66 4x50 мм2	м	27,81					
326	&C153-31-ПЕ варіант 2	Кабель ВВГнгд-0,66 3x1,5 мм2	м	2408,14					
327	&C153-31-ПЕ варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3x2,5 мм2	м	2241,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
328	&C153-31-ПЕ варіант 3	Кабель ВВГнгд-0,66 5x4 мм2	м	263,68					
329	&C153-31-ПЕ варіант 4	Кабель ВВГнгд-0,66 5x6 мм2	м	145,23					
330	&C153-31-ПЕ варіант 10	Кабель ПВС-0,66 2x1,5 мм2	м	15,3					
331	&C153-31-ПЕ варіант 11	Кабель ПВС-0,66 4x1,5 мм2	м	40,8					
332	&C1-414-2356 варіант 3	Кабель вогнетривкий 2*0,8 мм2 ПСРкН FRHF FE180/E30 (J-HXH- FE180) 1X2X0,8	м	1090					
333	&C1-414-2356 варіант 1	Кабель вогнетривкий 3*1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30- 90 (HXH- FE180/E30-90) 3X1,5	м	115					
334	&C1110-111-5 варіант 2	Кабель живлення Kingda C13-C14, перетин 1,5 мм, 1,8 м PC6063-1.8m	шт	6					
335	&C1110-111-5 варіант 3	Кабель живлення C13-CEE 7/7, перетин 1,5 мм, 3 м Kingda PC6065-3m	шт	4					
336	&C188888-381 варіант 5	Кабель з'єднання мідь, 2хAWG 1.5 м, 35мм2 (для АКБ)	шт	1					
337	&C1-414-2356 варіант 2	Кабель сигнальний не розповсюджуючи горіння 2*0,8 мм2 ПСВВнг (J-YY-U) 2x0,8	м	1590					
338	C111-311	Каболка	т	0,00101					
339	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0006					
340	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,092					
341	&C1416-8685- 3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	290					
342	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,009605					
343	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00005136					
344	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000246					
345	C1112-27	Карборунд	кг	0,8					
346	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0000154					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
347	&C111-138-5 варіант 3	Квадро дюбель 10х80	шт	13600					
348	&C111-138-5 варіант 2	Квадро дюбель 10х80мм	шт	6601,3348					
349	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,80336					
350	&C130-388-11 варіант 1	Клапан 2-х ходовий сідельний регулюючий DN 32Kvs=16,0 м3/ч, Ру 1,6 МПа VL2	шт	1					
351	&C130-416-4 варіант 1	Клапан зворотний, міжфланцевий NVD 462 Дн65	шт	3					
352	&C101-131- 181 варіант 6	Клапан зворотній муфтовий ф20	шт	1					
353	&C130-416-1 варіант 1	Клапан зворотній фланцевий DN32	шт	1					
354	&C111-327-1- И	Клей Uzin LE44 NEW	кг	583,64					
355	&C1555-11-1	Клей Перлфикс	кг	837					
356	&C1550-37-2	Клей для газобетону- UDK TBM	кг	420					
357	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00056					
358	&C117-111-1- Р варіант 1	Клема фальцева металева C-092	шт	30					
359	C111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	2008,8302					
360	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,046					
361	&C111-155-1- B9 варіант 7	Кліпса-тримач для труби ПВХ Д=16мм, стійкий до УФ випромінювань	шт	920					
362	C111-1708	Ключья просочене	кг	0,3					
363	&C111-274-5	Кляймер	шт	12500					
364	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,744					
365	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,03411					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	&C111-1613-23 варіант 4	Кожух захисний для гучномовця настінного 10АСП100Пв	шт	4					
367	&C111-1613-23 варіант 3	Кожух захисний для покажчика «Вихід»	шт	2					
368	&C111-1613-23 варіант 2	Кожух захисний для сповіщувачів SPR-1	шт	1					
369	&C111-1613-23 варіант 1	Кожух захисний для сповіщувачів АРТОН-ДЛЗ (ОЕБ + відбивач)	шт	2					
370	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	158,476					
371	&C117-111-1-Р варіант 2	Компенсатор довжини дроту БЗС від температурних коливань К-220	шт	6					
372	&C1-1393 варіант 1	Комплект підключення для біметалевих радіаторів 1/2 "	шт	105					
373	&C1110-15-1 варіант 4	Комплект стержневого заземлювача d16, 3 - м ,	шт	22					
374	&C1-ПР1Р-1623-1 варіант 1	Конектор RG-45	шт	4					
375	&C1-ПР1Р-1623-1 варіант 2	Конектор RJ-45 8P8C UTP cat.5e	шт	109					
376	&C1110-7A-6 варіант 2	Консоль ВВН-60, L=300 мм, оцинкована ВВН-6030	шт	17					
377	&C111-64-122 варіант 3	Контрасне маркування (жовте коло ф200мм)	шт	2					
378	&C111-18142 варіант 3	Контрастне маркування сходів: 0,03м на горизонтальній ділянці	м	16					
379	&C111-18142 варіант 2	Контрастне маркування сходів: 0,05м на горизонтальній ділянці	м	16					
380	&C1512-1-К-А4 варіант 1	Коробка контрольного з'єднання (140x140x60 мм), IP66 К-681	шт	22					
381	&C1512-1-К-А4 варіант 2	Коробка монтажна Т60 OBO Bettermann (114x114x57 мм), IP66, 2007061	шт	8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
382	&C1512-1-B2-1B варіант 1	Коробка монтажна для внутрішніх відеокамер T60	шт	14					
383	&290220-1245-491K варіант 1	Коробка розподільна вогнестійка КП2-90-Р1/4	шт	8					
384	&C1512-1-B2-1B варіант 2	Коробка розподільча	шт	385					
385	&C1512-14-817	Коробка установочна	шт	457					
386	&C1630-671-5 варіант 1	Кран Маєвського (повітряний клапан) DN 15	шт	105					
387	+C130-1104 варіант 3	Кран кульовий латунний «бабочка» з внутрішньою різьбою DN 15	шт	2					
388	+C130-1104 варіант 4	Кран кульовий латунний «бабочка» з внутрішньою різьбою DN 25	шт	12					
389	+C130-1104 варіант 5	Кран кульовий латунний «рукоятка» з внутрішньою різьбою DN 32	шт	2					
390	+C130-1104 варіант 6	Кран кульовий латунний «рукоятка» з внутрішньою різьбою DN 50	шт	2					
391	&C1630-670-48 варіант 1	Кран кульовий поліпропіленовий «WAVIN Ekoplastik» DN 20	шт	28					
392	&C1630-670-48 варіант 2	Кран кульовий поліпропіленовий «WAVIN Ekoplastik» DN 25	шт	1					
393	&C1630-670-48 варіант 3	Кран кульовий поліпропіленовий «WAVIN Ekoplastik» DN 32	шт	4					
394	&C1630-670-48 варіант 7	Кран кульовий поліпропіленовий «WAVIN Ekoplastik» DN 40	шт	5					
395	&C181-16-208 варіант 1	Кран кульовий ф15 "VALTEC"	шт	13					
396	&C101-131-181 варіант 7	Кран кульовий ф15 латунний	шт	1					
397	&C181-16-208 варіант 2	Кран кульовий ф20 "VALTEC"	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	&C101-131-181 варіант 5	Кран кульовий ф20 латунний	шт	2					
399	&C181-16-208 варіант 3	Кран кульовий ф25 "VALTEC"	шт	1					
400	&C113-2301-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий сталевий DN 32, Ру 2,5 МПа 11с38п	шт	4					
401	&C113-2301-4 варіант 2	Кран кульовий фланцевий сталевий DN 40, Ру 2,5 МПа 11с38п	шт	8					
402	&C113-2301-4 варіант 3	Кран кульовий фланцевий сталевий DN 65, Ру 2,5 МПа 11с38п	шт	8					
403	&C181-16-208 варіант 4	Кран кутовий кульовий ф15 ARCO	шт	36					
404	+C130-1104 варіант 7	Кран триходовий, натяжний з фланцем для манометра муфтовий 116186к DN 15, Ру 16 бар	шт	14					
405	&C101-131-181 варіант 8	Кран трьохходовий для манометра ф15	шт	1					
406	&C113-100-1-X варіант 1	Крепідж ОМЕГА	шт	14913					
407	&C113-100-1-X варіант 2	Крепідж універсальний	шт	3193					
408	&C1415-8338-Л1 варіант 3	Кришка лотку з основою 200мм, оцинкована 35524	шт	9					
409	&C181-17-49 варіант 8	Кришка на відгалужувач DL основа 200	шт	2					
410	&C1551-2-10 варіант 2	Кріпильний гвинт 25х6	шт	6625					
411	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	24,7878					
412	&C1-458 варіант 1	Кріплення фреонових на підвісках	шт	20					
413	&C111-274-10 варіант 1	Кронштейн 270мм мм	шт	6800					
414	&C121-792-B5 варіант 5	Кронштейн Г -подібний , для світильників ВІГА 120	шт	68					
415	&C121-792-B5 варіант 4	Кронштейн для внутрішнього блоку кондиціонера (комплект)	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
416	&C121-792-B5 варіант 3	Кронштейн для зовнішнього блоку кондиціонера (комплект)	шт	2					
417	&C121-792-B5 варіант 1	Кронштейн жолоба	шт	644					
418	&C121-792-B5 варіант 2	Кронштейн труби з гвинтом	шт	219					
419	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	62,2336					
420	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортної сталі	кг	20					
421	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	3,01255					
422	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,19167					
423	&C130-484-2- B2 варіант 1	Крюк для кріплення гріючого кабелю в водостічних трубах, НМУ90 90х30 мм	шт	22					
424	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0034843					
425	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,0053283					
426	&C181-17-49 варіант 5	Кут горизонтальний СРО 90 з основою 200мм 36004	шт	4					
427	&C181-17-49 варіант 6	Кут горизонтальний СРО 90 з основою 200мм 36004	шт	4					
428	&C181-16-31 варіант 2	Кут жолоба внутрішній	шт	3					
429	&C181-16-31 варіант 1	Кут жолоба зовнішній	шт	9					
430	+C1551-34-СП варіант 6	Кут зовнішній	м	823,425					
431	C1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	8,55					
432	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	110,25					
433	&C181-16-31 варіант 3	Кутник 90* «WAVIN Ekoplastik» ф20	шт	192					
434	&C181-16-31 варіант 4	Кутник 90* «WAVIN Ekoplastik» ф25	шт	16					
435	&C181-16-31 варіант 6	Кутник 90* «WAVIN Ekoplastik» ф32	шт	8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	&C181-16-31 варіант 5	Кутник 90* «WAVIN Ekoplastik» ф40	шт	24					
437	&C181-16-31 варіант 7	Кутник 90* «WAVIN Ekoplastik» ф50	шт	28					
438	&C111-542-1- Н варіант 1	Лінолеум Коммерческий (НГ)	м2	1488,282					
439	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000246					
440	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002					
441	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,002791					
442	&C10-2-46 варіант 6	Лампа Т 8, EUROLAMP 24W-4000K	шт	34					
443	&C10-2-46 варіант 1	Лампа аварійного освітлення світлодіодна з акумулятором LED/220 В	шт	1					
444	&C111-1798-2 варіант 1	Лист оцинкований фарбований	м2	730,6					
445	+C111-741 варіант 3	Листи Eclat	м2	3332,034					
446	&C1428- 11867-5	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	3507,804					
447	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000328					
448	+C1630-981 варіант 1	Лічильник холодної води Aparor Powogaz JS- 4 Smart C+ (Ду20)	шт	1					
449	&C1415-8338- Л1 варіант 1	Лоток ЛВ 10.14.6-500мм	шт	6					
450	&C1415-8338- Л1 варіант 2	Лоток перфорований 50x200x3000, оцинкований 35264	шт	9					
451	&C126-199-2 варіант 2	Люк на горище 700x700(h)	шт	1					
452	&C1545-13-1- К варіант 2	М10x35 гайка-штуцер VTf.004.IS.0435060	шт	24					
453	&C1630-113-1 варіант 1	Манометр показувальний радіальний Д100, 1.6МПа, 1/2, МТ-ЗУ	шт	14					
454	&C1630-113-1 варіант 2	Манометр ф50 1/4" 6 бар	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,001937					
456	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,1749					
457	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0756					
458	&C111-1702-2	Мастика бітумна гідраізоляційна	кг	5					
459	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,984192					
460	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,002841					
461	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0008624					
462	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,5246					
463	+C111-1695 варіант 1	Мастіка бітумна, антикорозійна	т	0,002					
464	&C114-31-13-3 варіант 1	Мати з мінеральної вати зодностороннім покриттям з алюмінієвої фольги, б = 30 мм Rockwool Ламелла Мат Л	м3	1					
465	&C114-18-У2 варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 150 мм	м2	2193,4815					
466	+C121-783 варіант 2	Металоконструкції піддашку	т	2,50224					
467	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції сходів ДР-1, ДР-2	т	0,51363					
468	&C111-1832-2	Металочерепиця	м2	2579,2					
469	&C114-4-У-1 варіант 3	Минеральная вата в поліетілені 60мм	м2	42,21					
470	&C1110-111-5 варіант 6	Миш бездротова	шт	1					
471	&17142-2034-1 варіант 1	Модуль розширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1 box	шт	1					
472	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,03					
473	&C111-155-1-В9 варіант 5	Монтажный хомут 125	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
474	&C111-155-1-B9 варіант 4	Монтажный хомут 160	шт	6					
475	&C113-1420-9-3	Муфта жолоба	шт	113					
476	&C113-1778-10 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф25/20	шт	22					
477	&C113-1778-10 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф32/25	шт	18					
478	&C113-1778-10 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф40/25	шт	12					
479	&C113-1778-10 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф40/32	шт	6					
480	&C113-1778-10 варіант 5	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф50/32	шт	4					
481	&C113-1778-10 варіант 6	Муфта перехідна внутрішня / зовнішня «WAVIN Ekorplastik» ф50/40	шт	8					
482	+C1545-130 варіант 1	Наконечник без ізоляції мідно-алюмінієвий DTL-50	1000шт	0,004					
483	&C111-18142 варіант 1	Направляюча тактильна смуга на клею шириною 29мм	м	357					
484	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,007208					
485	&C130-637-2 варіант 1	Нержавіючий трап EG 150 с сифоном и горизонтальним выпуском AISI 304, ф50	шт	1					
486	&C111-18680 варіант 2	Обв'язування роздільне 20х25, L=1600	шт	2					
487	&C111-18680 варіант 4	Обв'язка 20х25, L=12000	шт	2					
488	&C111-18680 варіант 1	Обв'язка верхня 20х25, L=1800	шт	2					
489	&C101-131-181 варіант 3	Обмежувальний штифт	шт	105					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
490	&C10000-434-10 варіант 2	Огородження оцинковане	м	332					
491	&C10000-434-10 варіант 1	Огородження стальне	м	59,8					
492	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0050143					
493	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,55044					
494	+C1551-34-СП варіант 3	Омега профіль	м	3626,007					
495	&C1110-15-1 варіант 1	Опора регульована	шт	8					
496	&C188888-381 варіант 2	Органайзерний кабель 19", 1U, двосторонній з кришкою EPNew PLMN-D060	шт	1					
497	&C188888-381 варіант 3	Органайзерний кабель 19", 1U, з кришкою EPNew PLMN-060Z	шт	2					
498	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0225226					
499	&C188888-381 варіант 4	ПВХ кабель-канал, з кришкою, 16х16мм, L=2000мм	шт	50					
500	&C123-216-4-8 варіант 5	Панель роздільна 1600х1800 ЛДСП, товщ. 25мм	шт	4					
501	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,61754					
502	&C111-307-1 варіант 1	Пароізоляційна мембрама	м2	2508					
503	&C1-11-779-36-1 варіант 1	Пароізоляційна стрічка для герметизації внутрішніх швів вікон	мп	841					
504	C1546-54	Пароніт	т	0,00189					
505	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,11					
506	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,27					
507	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	15,24752					
508	&C1110-111-5 варіант 4	Патч-корд 3 м, cat 5e, RJ45-RJ45, UTP, LSZH	шт	52					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&C1110-111-5 варіант 8	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 50 м Duplex	шт	1					
510	&C1110-111-5 варіант 7	Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC SM 80 м Duplex	шт	1					
511	&C1415-8338- Л1 варіант 4	Перегородка SEP H=50x3000мм 36470	шт	9					
512	&C113-1195-3 варіант 1	Перехід 40x20	шт	2					
513	&C113-1195-3 варіант 2	Перехід DN 50x110	шт	3					
514	+C1510-2 варіант 1	Перехідна кабельна муфта 3 СІП на кабель АВВГнгд Т4ТНS 35-70 СМ А	шт	1					
515	&C1530-153- 10 варіант 1	Петля 16x140	шт	10					
516	&C111-1-1-4 варіант 2	Петля універсальна з ковпачком AL 2" СР хром.	шт	12					
517	&C1545-313-1- Л	Підвіс в комплекті	шт	1254					
518	&C113-2289-3 варіант 1	Підвіс прямий	шт	10081					
519	&C1512-14- 817 варіант 1	Підрозеточна коробка для стін	шт	51					
520	&C111-306-2 варіант 2	Піна вогнетривка однокомпонентна DF-1201	шт	6					
521	&C11-4-10-220	Піна монтажна	л	142,89					
522	&C1555-13-2 варіант 1	Пінополістирол екструдований ЕППС б=25кг/м3 100мм	м3	15,8					
523	&C1555-13-2 варіант 2	Пінополістирол екструдований б=35кг/м3 товщ.50мм	м3	77,92					
524	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	80,7056					
525	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26,024					
526	&C130-529-1 варіант 1	Пісуар в комплекті зі змивним краном та сіфоном	шт	2					
527	&C111-1720-1- А варіант 2	Плівка ARMOLAN Safety толщ.228 мкм 6%	м2	18,19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	&C181-16-125 варіант 1	Планка конькова	шт	185					
529	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	523,23326					
530	+C130-10 варіант 1	Пластикова ємність з кришкою V=225л, D=500мм	шт	1					
531	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,6					
532	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,64					
533	&C100-9-222 варіант 1	Плита Armstrong 600x600x12 мм	м2	1537,22					
534	&C114-31-13-1 варіант 1	Плити мінераловатні б=100кг/м3 товщ. 50мм	м2	45,32					
535	&C114-4-У-50 варіант 2	Плити теплоізоляційні 150кг/м2 б=100мм	м2	381,1					
536	&C114-4-У-50 варіант 3	Плити теплоізоляційні 150кг/м2 б=150мм	м2	39,14					
537	&C114-4-У-50 варіант 1	Плити теплоізоляційні 15кг/м2 б=200мм	м2	1534,7					
538	+C1426-11789 варіант 1	Плитка бетонна "Старе місто" 40мм	м2	351,48					
539	&C1113-294-3	Плитка керамічна	м2	183,416					
540	&C1113-294-3 варіант 1	Плитка керамічна для підлоги з шорсткою поверхнею	м2	206,372					
541	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	864,4665					
542	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	997,88					
543	&C111-136-13- 2-1 варіант 2	Площадка універсальна зі стяжкою RG1123	шт	1300					
544	&C113-2128- B9 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В б=0,5мм ф125мм	м	22					
545	&C113-2128- B9 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В б=0,5мм ф160мм	м	15					
546	&C113-2128- B9 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В б=0,5мм ф250мм	м	6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	&C113-2128-B9 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої сталі щільні класу В 6=0,5мм 150x100мм	м	25					
548	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02187564					
549	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,002356					
550	&C188888-381 варіант 1	Полиця висувна 19', 400 мм глибина, чорна UA-SHSL-400B	шт	2					
551	&C1-63-1-2 варіант 1	Поліпропіленові труби PPR ф20x2,8; PN16 "Ekorplastik"	м	40					
552	&C1-63-1-2 варіант 2	Поліпропіленові труби PPR ф25x3,4; PN16 "Ekorplastik"	м	30					
553	&C1-63-1-2 варіант 3	Поліпропіленові труби PPR ф32x4,2; PN16 "Ekorplastik"	м	70					
554	&C1-63-1-2 варіант 4	Поліпропіленові труби PPR ф40x5,5; PN16 "Ekorplastik"	м	15					
555	&C1-63-1-2 варіант 5	Поліпропіленові труби PPR ф50x6,9; PN16 "Ekorplastik"	м	8					
556	&C1110-171-1 варіант 2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 40x4мм W-40x4/ST	мп	202					
557	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,638234					
558	&C130-142-1 варіант 5	Поручень відкидний на стійці з додатковою опорою для санвузла 1000x800x240 Inoxstore	шт	1					
559	&C130-142-1 варіант 1	Поручень для інвалідів відкидний ф38x1,5, L=800	шт	1					
560	&C130-142-1 варіант 3	Поручень для інвалідів прямий ф38x1,5, L=800	шт	2					
561	&C130-142-1 варіант 4	Поручень для інвалідів прямий ф38x1,5, L=500	шт	2					
562	&C130-142-1 варіант 2	Поручень для раковини, 760x580x800(h)	шт	2					
563	&C111-19052-1-C варіант 1	Прейсшайба 19 мм	шт	3500					
564	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний A671	100шт	0,0612					
565	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000205					
567	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14					
568	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9,08319					
569	&C123-216-4-8 варіант 3	Простінок 100x1800 кутовий ЛДСП, товщ. 25мм	шт	2					
570	&C123-216-4-8 варіант 4	Простінок 100x1800 стіновий ЛДСП, товщ. 25мм	шт	2					
571	&C123-216-4-8 варіант 2	Простінок 200x1800 ЛДСП, товщ.25мм	шт	2					
572	+C1551-34-СП варіант 1	Профиль CD	м	5857,2					
573	+C1551-34-СП варіант 2	Профиль UD	м	2830,979					
574	&C121-780-2-23	Профиль пристенный	м	1693,12					
575	&C111-826-5ИН варіант 2	Профіль 80x56x2,1з алюмінію	м	8300					
576	&C101-257-72-4 варіант 1	Профіль розширювальний 40мм	м.	635					
577	&C111-1832-1-1 варіант 2	Профнастил НС35-1000-0,7	м2	43,7					
578	&C111-1832-1-1 варіант 1	Профнастил С10-1000-0,6.	м2	193,05					
579	&C111-1832-1-1 варіант 3	Профнастил С10-1000-0,6.	м2	51,175					
580	&C113-1489-B4 варіант 3	Прочистка DN110	шт	2					
581	&C113-1489-B4 варіант 5	Прочистка в лючку DN 110	шт	2					
582	&C1110-171-1 варіант 1	Прут алюмінієвий для блискавкозахисту ф8мм W-08/AL	мп	1060					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
583	&C130-555-1 варіант 6	Радіатор біметалічний секційний Mirado 300/96 12 секцій	шт	1					
584	&C130-555-1 варіант 1	Радіатор біметалічний секційний Mirado 500/96 7 секцій	шт	6					
585	&C130-555-1 варіант 2	Радіатор біметалічний секційний Mirado 500/96 10 секцій	шт	64					
586	&C130-555-1 варіант 3	Радіатор біметалічний секційний Mirado 500/96 12 секцій	шт	12					
587	&C130-555-1 варіант 4	Радіатор біметалічний секційний Mirado 500/96 16 секцій	шт	19					
588	&C130-555-1 варіант 5	Радіатор біметалічний секційний Mirado 500/96 5 секцій	шт	3					
589	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,07					
590	+C113-2106 варіант 1	Рамка одномісна для встановлення розеток	шт	72					
591	+C113-2106 варіант 2	Рамка тримісна для встановлення розеток	шт	90					
592	&C113-1489- B4 варіант 4	Ревізія DN 110	шт	2					
593	&C1-393 варіант 2	Регулятор швидкості RV1-2,5	шт	4					
594	&C130-388-11 варіант 2	Редукторний електропривод U = 230 В AMV 435	шт	1					
595	&C117-111-1- P варіант 3	Резистор 0,5 Вт, 0,56 кОм ±5%	шт	76					
596	&C111-1756- 15 варіант 1	Решітка MB 150x150	шт	1					
597	&C111-1756- 15 варіант 2	Решітка MB 300x300	шт	1					
598	&C101-257-34- 13 варіант 1	Решітка трикутна 900x520(h)	шт.	42					
599	&C1-640 варіант 1	Розетка інформаційна 1xRJ45 cat.5e UTP з рамкою	шт	51					
600	+C1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна з захисним контактом одноміснаприхованної установки 16A/250В IP44	шт	6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
601	+C1512-13 варіант 2	Розетка штепсельна з захисним контактом одноміснаприхованої установки 16A/250В IP20 (механізм без рамки)	шт	342					
602	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	72					
603	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,125					
604	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1347					
605	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05288					
606	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	58,113582					
607	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	0,9714					
608	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,10044					
609	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,6006					
610	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002408					
611	&C111-852-1 варіант 1	Рубероїд ТехноНіколь	м2	41,56					
612	+C111-856 варіант 1	Руберойд ЕКП	м2	34,5					
613	+C111-856 варіант 2	Руберойд ЕПП	м2	67,8					
614	&C111-1-1-4 варіант 3	Ручка	шт	4					
615	C111-1757	Рядно	м2	46,26094					
616	&C1545-226-1 варіант 1	Сальник Spelsberg KVR M25-MGM M25x1,5 (уплотнение: 7-16мм) с гайкой	шт	16					
617	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	7879,14					
618	&C153-31-ПЕ варіант 12	Саморегулюючий гріючий кабель, 30 Вт/м PHC-30 Ex	м	862					
619	&C1-2197	Саморіз	шт	731					
620	&C1-2197 варіант 2	Саморіз 3,5x13	шт	36					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
621	&C111-115-13 варіант 2	Саморіз 3,5x25мм	шт	299426					
622	&C111-115-13 варіант 1	Саморіз 3,5x9,5мм	шт	55318					
623	&C1-2197 варіант 3	Саморіз 4,2x16	шт	80					
624	&C1-2197 варіант 4	Саморіз 4,2x16п	шт	160					
625	&C111-1849-1	Саморіз 4,8x29	шт	901					
626	&C1-2197 варіант 5	Саморіз по металу з підкладкою 4,5x35мм. К-901	шт	892					
627	&C1-2197 варіант 1	Саморіз покрівельний 4,9*28	шт	16502					
628	&C10-2-46 варіант 5	Світильник , для шкільної дошки , з лампою Т-8 ВІГА 120 ЛЕДПО	шт	34					
629	&C10-2-46 варіант 2	Світильник накладний на стелю, 20W, 220В, індивідуальний ДББ37У-20-001-ІР5	шт	52					
630	&C10-2-46 варіант 4	Світильник світлодіодний , панель 595 x595, 36 Вт, 220 В ДВО 20У-36-011- ІР2	шт	288					
631	&C10-2-46 варіант 3	Світловий показник "Вихід", з акумулятором ДБОО2ВСП-3-6-104- ІР65	шт	9					
632	&C1-393 варіант 1	Сенсорний регулятор швидкості СРС-1	шт	5					
633	&C111-1784-2-В1 варіант 1	Сітка армуюча з дроту 3-В500 з чарунками 100x100	м2	415,8					
634	&C111-1784-2-В1 варіант 2	Сітка армуюча з дроту Вр-1 з чарунками 100x100	м2	1722,633					
635	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	163,944					
636	&C181-17-49 варіант 4	Сіфон HL138N	шт	2					
637	C1555-301	Скловітка фасадна армуюча панцірна	м2	165,9					
638	C1544-89	Скловістрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,077					
639	+C111-879 варіант 1	Скоба дволапкова для труби Ф63мм	шт	25					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
640	&C111-155-1-B9 варіант 8	Скоба для кріплення кабелю в жолобі 150 мм Fenix (упак. 25шт)	шт	27					
641	C1545-248	Скоби будівельні	кг	14					
642	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,001961					
643	&C181-16-125 варіант 2	Снігозатримувач 2м	шт	166					
644	&C1551-2-10 варіант 1	Сталевий забивний анкер 25х6	шт	6625					
645	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,864					
646	&C111-327-24-Т варіант 1	Сталь для кріплення	кг	200					
647	C111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100х63х5	т	0,00932					
648	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0696					
649	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5	т	0,18772					
650	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 63х63х5	т	0,14889					
651	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова 75х75х5	т	0,55559					
652	C111-1804	Сталь листова	т	0,011					
653	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 6мм	т	0,44238					
654	C111-1804 варіант 2	Сталь листова 8мм	т	0,06576					
655	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,08165					
656	&C111-1798-2	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм з покриттям	м2	684,38					
657	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0559					
658	&C1551-2-10 варіант 3	Стандартний анкер з болтом M10 CM431060	шт	34					
659	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	0,137934					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
660	&C1545-101-1 варіант 1	Стрічка гідроізоляційна 200мм	м	174,4					
661	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	11,1665					
662	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,26314					
663	&C111-11-5 варіант 1	Стрічка обмотувальні тефлонова	м	40					
664	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	57,376882					
665	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,134188					
666	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1422					
667	&C121-781-10 варіант 4	Сходи дерев'яні 1000х1200	шт	3					
668	&C121-781-10 варіант 1	Сходи дерев'яні 1000х1400	шт	10					
669	&C121-781-10 варіант 2	Сходи дерев'яні 1000х800	шт	2					
670	&C111-1831- 11BA	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	1489,32					
671	&C111-1831- 10BA	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	2978,63					
672	&C111-826-10- И	Т-профіль метал.основний напрямний довжиною 3,6м	м	1489,32					
673	C1546-83	Тавот	кг	3,3784					
674	&C111-64-122 варіант 2	Тактильна плитка на клею з рельєфом у вигляді зрізаних конусів, розміром 300х300мм	шт	110					
675	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03896					
676	&C10-2-41-11 варіант 9	Теплова ізоляція товщиною 20 мм "K-Flex" для труб 6,32 мм	м.п.	10					
677	&C10-2-41-11 варіант 10	Теплова ізоляція товщиною 20 мм "K-Flex" для труб 12,7мм	м.п.	10					
678	&C10-2-41-11 варіант 1	Теплова ізоляція товщиною 25 мм "K-Flex" для труб 32 мм	м.п.	10					
679	&C10-2-41-11 варіант 2	Теплова ізоляція товщиною 25 мм "K-Flex" для труб 76мм	м.п.	40					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
680	&C10-2-41-11 варіант 3	Теплова ізоляція товщиною 25 мм "K-Flex" для труб 159мм	м.п.	5					
681	&C10-2-41-11 варіант 4	Теплова ізоляція товщиною 9 мм "K-Flex" для труб 20 мм	м.п.	115					
682	&C10-2-41-11 варіант 5	Теплова ізоляція товщиною 9 мм "K-Flex" для труб 25мм	м.п.	283					
683	&C10-2-41-11 варіант 6	Теплова ізоляція товщиною 9 мм "K-Flex" для труб 32мм	м.п.	315					
684	&C10-2-41-11 варіант 7	Теплова ізоляція товщиною 9 мм "K-Flex" для труб 40мм	м.п.	262					
685	&C10-2-41-11 варіант 8	Теплова ізоляція товщиною 9 мм "K-Flex" для труб 50мм	м.п.	179					
686	&C1-63-1-5 варіант 1	Термозбіжна трубка з клеєм 19,1/6,5 чорна АСКО (A0150040079)	м	1					
687	+C1630-986 варіант 1	Термоманометр радіальний Д80, 1/2, МТ-80- ТМ-Р	шт	16					
688	&C111-826- 4ИН варіант 1	Терморозрив 150x50 мм	шт	6800					
689	&C101-131- 181 варіант 2	Термостатична головка з можливістю блокування діапазона регулювання M28 x 1, 5 MINI-GS 9200	шт	105					
690	&C101-131- 181 варіант 1	Термостатичний клапан прохідний TS-90	шт	105					
691	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,102					
692	&C1110-15-1 варіант 9	Тримач для дроту Niro H-020	шт	224					
693	&C1110-15-1 варіант 10	Тримач для дроту кутовий з Niro H-082	шт	338					
694	&C1110-15-1 варіант 7	Тримач для смуги 40мм H-039	шт	22					
695	&C1110-15-1 варіант 11	Тримач дроту до ринви H-061	шт	22					
696	&C1110-15-1 варіант 12	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем H- 033	шт	132					
697	&C1110-15-1 варіант 13	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем H- 032	шт	8					
698	&C1110-15-1 варіант 8	Тримач коньковий прямий з Niro H-042	шт	322					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	&C111-136-13-2-1 варіант 1	Тримач оцинкований односторонній 16мм	шт	6625					
700	&C113-705-95 варіант 1	Трійник «WAVIN Ekoplastik» ф20	шт	14					
701	&C113-705-95 варіант 2	Трійник «WAVIN Ekoplastik» ф25	шт	2					
702	&C113-705-95 варіант 3	Трійник «WAVIN Ekoplastik» ф40	шт	6					
703	&C113-705-95 варіант 4	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф25/20	шт	62					
704	&C113-705-95 варіант 5	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф32/25	шт	2					
705	&C113-705-95 варіант 6	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф40/20	шт	12					
706	&C113-705-95 варіант 8	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф32/20	шт	58					
707	&C113-705-95 варіант 9	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф50/20	шт	16					
708	&C113-705-95 варіант 10	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф50/40	шт	4					
709	&C113-705-95 варіант 12	Трійник з переходом «WAVIN Ekoplastik» ф40/32	шт	2					
710	&C1-7-1-29-1 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, з протяжкою	м	2710					
711	&C1-7-1-29-1 варіант 7	Труба ПВХ гофрована Д=16мм, стійка до УФ випромінювань	м	464,6					
712	&C1-7-1-29-1 варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка d16 мм	м	105					
713	&C1-63-1-2 варіант 7	Труба ПЕ ф40x2,4 з фітингами	м	46					
714	&C113-1453-9 варіант 2	Труба водостічна 75мм, L=1000мм	шт	1					
715	&C113-1453-9 варіант 1	Труба водостічна 75мм, L=3000мм	шт	94					
716	&C101-257-133 варіант 2	Труба мідна ізольована ф12,7	м	10					
717	&C101-257-133 варіант 1	Труба мідна ізольована ф6,35	м	10					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
718	&C1-63-1-2 варіант 6	Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 ф40x2,4	м	20					
719	&C113-1352-1 варіант 1	Труба поліпропиленова, армована базальтовим волокном FIBER BASALT PLUS ф20x2,8	м	293					
720	&C113-1352-1 варіант 2	Труба поліпропиленова, армована базальтовим волокном FIBER BASALT PLUS ф25x3,5	м	260					
721	&C113-1352-1 варіант 3	Труба поліпропиленова, армована базальтовим волокном FIBER BASALT PLUS ф32x4,4	м	280					
722	&C113-1352-1 варіант 4	Труба поліпропиленова, армована базальтовим волокном FIBER BASALT PLUS ф40x5,5	м	254					
723	&C113-1352-1 варіант 5	Труба поліпропиленова, армована базальтовим волокном FIBER BASALT PLUS ф50x6.9	м	175					
724	&C113-2127- 113 варіант 3	Труба раструбна ПБХ d=110	м	10					
725	+C113-129 варіант 1	Труба сталева 25x2мм	м	16					
726	+C113-129 варіант 2	Труба сталева 32x2мм	м	3					
727	+C113-129 варіант 3	Труба сталева 80x2мм	м	1					
728	&C181-16-2 варіант 1	Труба сталева d50 мм	пог. м	18					
729	&C181-16-2 варіант 2	Труба сталева d63 мм	пог. м	1,8					
730	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0082948					
731	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	28					
732	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	46					
733	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
734	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	5					
735	C113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	8					
736	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15					
737	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	34					
738	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,06					
739	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,2					
740	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,030577					
741	&C111-1-1-27-4 варіант 1	Укосна планка	мп	850					
742	&C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний Cersanit ЕКО 60 в комплекті з сифоном та змішувачем	шт	12					
743	&C130-903-B2 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком	шт	7					
744	C1546-90	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	1,44					
745	&C111-341-1-Х варіант 3	Фарба «Ендотерм 170205»	кг	603					
746	&C111-2016-9-2 варіант 1	Фарба Siltec Universal E-100 Pro	л	5,6					
747	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,010196486					
748	&C111-1626-3 варіант 1	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka	л	30,36					
749	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,007728					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
750	C111-485 варіант 1	Фарба перхлорвінілова фасадна	т	0,041831					
751	&C111-274-9 варіант 1	Фасадний профіль 40x40x1,7	м	2500					
752	&C123-5-6-9-Ц варіант 1	Фасадні керамогранітні плити розмір 600x600 мм	м2	2214,3718					
753	&C1630-103-1- О варіант 1	Фільтр косий сітчастий ф20	шт	1					
754	+C1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий з чавуну із зливним краном Типа FVF Tmax=150 °C DN 65	шт	1					
755	&C130-934-1 варіант 3	Фланець стальний Ст25 1-32-25	шт	12					
756	&C130-934-1 варіант 2	Фланець стальний Ст25 1-40-25	шт	10					
757	&C130-934-1 варіант 1	Фланець стальний Ст25 1-65-25	шт	32					
758	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1					
759	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1					
760	C1545-275	Фольга мідна	т	0,0008					
761	&C111-1756- 11 варіант 1	Фрюгарка 900x4700мм	шт	11					
762	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,07					
763	&C111-155-1- В9 варіант 1	Хомут металевий с шурупом ф20-25	шт	600					
764	&C111-155-1- В9 варіант 2	Хомут металевий с шурупом ф32-40	шт	810					
765	&C111-155-1- В9 варіант 3	Хомут металевий с шурупом ф50-63	шт	250					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
766	&C111-155-1-B9 варіант 6	Хомут сталевий d50 мм	шт	18					
767	&C111-1851-1	Хомути (стяжки) стійкі до УФ випромінювань (150-200мм)	упак	2					
768	&C113-2085-1	Хрестики пластикові для керамічної плитки	шт	2657					
769	&C113-705-95 варіант 11	Хрестовина «WAVIN Ekoplastik» ф20	шт	6					
770	&C113-705-95 варіант 7	Хрестовина «WAVIN Ekoplastik» ф25	шт	4					
771	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,039045					
772	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,048155					
773	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,1349097					
774	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,12268					
775	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00380014					
776	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0023226					
777	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0130747					
778	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,002874					
779	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,62012					
780	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0006					
781	&C111-121-101	Шайба М20	шт	40					
782	C111-1870	Шайби	т	0,000127					
783	&C111-18680 варіант 3	Швелер стіновий 20x25, L=1780	шт	10					
784	&C111-18680 варіант 5	Швелер стіновий 20x25, L=1950	шт	4					
785	C111-1838 варіант 1	Швелери N20	т	0,30895					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
786	&C1-1-9 варіант 4	Швидкий монтаж 6x35мм	шт	100					
787	&C10000-203 варіант 1	Швидкий монтаж 6x60мм	шт	9969					
788	&C1-1-9 варіант 3	Швидкий монтаж СМЛ 10x160 мм	шт	50					
789	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	12,9456					
790	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,621635					
791	&C1545-13-1- К варіант 3	Шланг Valtec для води 1/2" 50 см г/ш VALTEC	шт	7					
792	C1541-80	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00012					
793	C1113-196	Шпаклівка XB-005 сіра	т	0,008508					
794	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00759					
795	C111-2015-5	Шпаклівка полімерна фінішна Ceresit CT 127	кг	251,94					
796	C1545-291	Шпилька	комплект	2,04					
797	C130-233 варіант 1	Шумоглушник RMN 160/5	шт	2					
798	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00012					
799	C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000152					
800	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00022					
801	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,006336					
802	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001566					
803	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M800	м3	0,24					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,91					
805	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,09					
806	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,045					
807	C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	43,7784					
808	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,5					
809	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	11,43464					
810	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,85896					
811	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,7103					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
812	C1999-9003	Бензин	кг	141,4592					
813	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2162,4491					
814	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	151,2					
815	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	25,1695					
816	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	9,9065					
817	C1999-9009	Дрова	м3	0,2629					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>IV. Устаткування</u>							
818	+15011-4069 варіант 4	ECL ключ A231	шт	1					
819	&290220- 12591 варіант 1	IP відеокамера Ajax TurretCam (8EU) ASP white 8МП (2.8мм)	шт	14					
820	&1503-12493 варіант 1	SFP модуль MMF LC-duplex до 1000 м GLC- SX-MMD	шт	4					
821	&1503-2001-1 варіант 10	Автоматичний вимикач 1р 10А тип В іС60N	шт	57					
822	&1503-2001-1 варіант 5	Автоматичний вимикач 1р 10А тип С іС60N	шт	1					
823	&1503-2001-1 варіант 14	Автоматичний вимикач 1р 16А тип В іС60N	шт	2					
824	&1503-2001-1 варіант 8	Автоматичний вимикач 1р 16А тип С іС60N	шт	5					
825	&1503-2001-1 варіант 15	Автоматичний вимикач 1р 6А тип В іС60N	шт	1					
826	&1503-2001-1 варіант 3	Автоматичний вимикач 3р 25А тип С іС60N	шт	17					
827	&1503-2001-1 варіант 2	Автоматичний вимикач 3р 40А тип С іС60N	шт	6					
828	+1511-2005 варіант 1	Акумулятор Must LiFePo4 24-100	шт	1					
829	&1511-4012- В1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А/год HW 18/12	шт	1					
830	&1511-4012- В1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12 В, 7А/год HW 7/12	шт	2					
831	+1517-1867 варіант 2	Базовая часть для настінного монтажу до електронного регулятора	шт	1					
832	&1504-13245- 3 варіант 1	Блок живлення 12 В/ 3 А БЖ1230	шт	1					
833	&1517-2487- 168 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02А	шт	1					
834	&290220- 12591 варіант 2	Веб-камера Logitech ConferenceCam MEETUP	шт	19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	&1501-1371-1 варіант 1	Вентилятор канальний N=0,024 кВт, n=2400 об/ХВ, U=230 В Вентс 125 М (пресс)	шт	4					
836	&1501-1371-1 варіант 3	Вентилятор канальний N=0,10 кВт, n=2510 об/ХВ, U=230 В RV 160-L	шт	3					
837	&1501-1371-1 варіант 4	Вентилятор канальний N=0,10 кВт, n=2510 об/ХВ, U=230 В RV 160-L	шт	1					
838	&1501-1371-1 варіант 2	Вентилятор осьовий N=0,145 кВт, n=2230 об/ХВ, U=230 В ВЕНТС ОБ1 250	шт	1					
839	&1503-2001-1	Вимикач автоматичний 3р 100А тип С	шт	1					
840	&1503-2001-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р 100А тип С EZC100N3100	шт	2					
841	&1503-2001-1 варіант 7	Вимикач навантаження ВН 1р 25А	шт	1					
842	&1503-2001-1 варіант 9	Вимикач навантаження ВН 3р 25А iC60N	шт	1					
843	&1602-30041- 1 варіант 2	Виносна панель керування ВПК-16.128П	шт	1					
844	+*2403-11067 варіант 1	Гусеничний сходовий підйомник PTR-130 OSD або аналог	шт	1					
845	&1601-2294-1 варіант 1	Гучномовець настінний 1/3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	41					
846	&1601-2294-1 варіант 3	Гучномовець настінний 10 Вт 10АСП100Пв	шт	8					
847	&1601-2294-1 варіант 2	Гучномовець настінний 3/6 Вт 6АС100ПН-2	шт	20					
848	+15011-4041 варіант 1	Датчик вологості ETOR-55	шт	2					
849	+15011-4069 варіант 3	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1					
850	+15011-4041 варіант 2	Датчик тепрератури ETF-744/99	шт	1					
851	&1504-13245- 3 варіант 2	Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS, Ultra OnLine, 2200VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U SRTL2K2RM4UIC	шт	4					
852	&1503-2001-1 варіант 12	Диф-ний автоматичний вимикач 2р 16А, 30мА, тип В	шт	73					
853	&1503-2001-1 варіант 13	Диф-ний автоматичний вимикач 2р 16А, 10мА, тип В	шт	13					
854	&1503-2001-1 варіант 16	Диф-ний автоматичний вимикач 2р 20А, 30мА, тип С	шт	9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
855	+1517-1867 варіант 1	Електронний регулятор U=230 В ECL Comfort 210	шт	1					
856	&1701-92661 варіант 1	Жорсткий диск внутрішній WD63PURU-78 6Тб	шт	1					
857	+1604-6049 варіант 1	Інвертор Must PV18-3224VPM, 3200W, 24V	шт	1					
858	&1602-30092- 3 варіант 1	Комплекс оповіщення «ВЕЛЛЕЗн» ВЕЛЛЕЗн- 120-400	шт	1					
859	&1503-7001-1 варіант 1	Контактор 25А, катушка 230В 4НО іСТ Acti9	шт	3					
860	+1517-1867 варіант 3	Лічильник трифазний, прямого включення 5(120)А 2301 AP3 5-120А	шт	2					
861	+1517-1867 варіант 4	Лічильник трифазний, прямого включення 5(60)А 2301 AP2 5-60А	шт	2					
862	&1503-83632 варіант 1	Маршрутизатор Mikrotik hEX S (RB760iGS)	шт	1					
863	&1503-83632 варіант 4	Мережевий ІР відеореєстратор DHI- NVR5216-EI	шт	1					
864	&1503-83632 варіант 3	Мережевий комутатор Cisco 24x1GE RG45, 4x1GE SFP, 24x full Poe+C9200L-24T-4G	шт	3					
865	&1503-83632 варіант 2	Мережевий комутатор Cisco 48x1GE RG45, 4x1GE SFP C9200L-48T-4G	шт	1					
866	&1503-12491 варіант 1	Модуль розширення на 2 виходи оповіщення МРЛ-2.2	шт	2					
867	&1601-2354-2	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1					
868	&1504-20-4 варіант 1	Монітор 27" G2724D 27"	шт	1					
869	+1504-2250 варіант 1	Перемикач навантаження на два напрямки І- 0-ІІ, 125А INTERPACT INS125	шт	1					
870	+15011-4069 варіант 2	Погружна гільза	шт	2					
871	&1602-30068- 37 варіант 1	Показчик світловий «Вихід», 12 В ОС-1, 12 В	шт	18					
872	&1602-30068- 37 варіант 2	Показчик світловий «ПОЖЕЖА», 12 В ОС-6. 8, 12 В	шт	3					
873	&1602-30041- 1 варіант 1	Прилад приймально – контрольний на 16- 128 зон з виносною панеллю керування ВПК- 16.128П	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
874	&1602-30041-1 варіант 3	Прилад приймально – контрольний на 4 зон Тірас 4П	шт	1					
875	&1503-2001-1 варіант 6	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, 3P+N, EZ9L33720 Easy9	шт	1					
876	&1503-8874-1 варіант 1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1					
877	+1503-7050 варіант 1	Регулятор перепаду тиску з обмеженням витрати в комплекті (клапан DN 32, Kvs=16, 0 м3/ч, Ру 2,5 МПа, с діапазоном перепаду тиску 0,5 - 3,0 бар VFG2-1шт; імпульсна трубка AF - 2к-т; регулювальний блок AFP-9 - 1шт) AFP-9/VFG2	шт	1					
878	&1501-1371-1 варіант 5	Рекуператор децентралізований протиточний припливно-витяжний, N=0, 055 кВт PRANA 200C	шт	42					
879	&1501-1371-1 варіант 6	Рекуператор децентралізований протиточний припливно-витяжний, N=0, 055 кВт PRANA 150	шт	2					
880	&2308-4016-10 варіант 2	Спліт-система настінного типупродуктивність-обігрів 5,9 кВт, охолодження 5,9 кВт Midea XTreme MSAG- 18HRFN8-I /MSAG-18HRFN8 -O з пультом керування	шт	2					
881	&1602-30066-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ (ОЕБ + відбивач) (1 резерв)	шт	3					
882	&1602-30066-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3 (7 резерв)	шт	68					
883	&1602-30066-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (1 резерв)	шт	11					
884	&1602-30066-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (1 резерв)	шт	4					
885	&1504-15222-1 варіант 1	Стельова гігабітна точка доступу Wi-Fi EAP265 HD	шт	9					
886	&1517-2487-168 варіант 2	Таймер БТ-03-2/512-8	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
887	+1602-10762 варіант 1	Теплолічильник: q=0,25м3/год, q=25,0м3/год, q=31,8м3/год, q=0.6м3/год в комплекті (виконання 4) SVTU10MR -M2	шт	1					
888	&1503-7001-1 варіант 2	Терморегулятор Oj Electronics ETO2-4550	шт	1					
889	+15011-4069 варіант 1	Універсальний датчик температури (комплектно кабель 2,5 м) ESMB-12	шт	2					
890	&1517-2487- 168 варіант 3	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП02-FM/MP	шт	1					
891	&280222- 16023-1 варіант 1	Циркуляційний насос з мокрим ротором Qmax=14,0 м3/ч, Hmax=8,0 м, Нэл. =0,305 кВт Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-8 " Wilo "	шт	2					1 резерв
892	+*241996- 19013-6 варіант 1	Шафа для одягу з полицями в школу ШМ-4- 8-300x900	шт	29					
893	&1517-2045- B7-1П варіант 5	Шафа облікова розподілу ЩОРВ ф3.27 IP- 31, IP31	шт	1					
894	&1517-2045- B7-1П варіант 10	Шафа розподілу ЩМП-5-0 шафа металева навісна IP31	шт	1					
895	&1517-2045- B7-1П варіант 3	Шафа розподілу ЩМП-7-0 шафа металева навісна IP31	шт	1					
896	&1517-2045- B7-1П варіант 6	Шафа розподілу ЩРв-12м шафа металева вбудована IP31	шт	2					
897	&1517-2045- B7-1П варіант 9	Шафа розподілу ЩРв-36м шафа металева вбудована IP31	шт	5					
898	&1517-2045- B7-1П варіант 8	Шафа розподілу ЩРв-48м шафа металева вбудована IP31	шт	3					
899	&1517-2045- B7-1П варіант 4	Шафа розподілу ЩРн-12м шафа металева навісна IP31	шт	1					
900	&1517-2045- B7-1П варіант 7	Шафа розподілу ЩРн-24м шафа металева навісна IP31	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
901	&1517-2045-B7-1П варіант 1	Шафа серверна настінна 19", 15U, 773x600x700мм (В*Ш*Г), розбірна, чорна UA-MGSWA157B	шт	1					
902	&1517-2045-B7-1П варіант 2	Шафа серверна настінна 19", 6U, 373x600x350мм (В*Ш*Г), розбірна, чорна UA-MGSWL635B	шт	2					
903	+1517-1525 варіант 1	Шина мідна гнучка 25мм ² під гвинт М8, L=250мм, луджена мідь	шт	5					
904	&1517-2234-4805-8 варіант 1	Щит приборний металевий для теплотічильника 300x540x170 з замком	шт	1					
		Разом по розділу IV	грн.						
		у тому числі устаткування, що не	грн.						
		монтується							
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4724,907					
		Стиснене повітря	м3	3424,278					
		Мастильні матеріали	кг	136,709					
		Гідравлічна рідина	кг	17,241					
		Дрова	м3	0,263					
		Бензин	л	1180,483					
		Дизельне паливо	л	1110,512					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машин, враховані в складі загальновиробничих витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.